

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ทาง (ปรับปรุงถนนลงหินคลุก)  
 สายทาง สายลำห้วยทะเลเมนชัย (ตอนหนองตลาดเหนือ) บ้านปราสาท หมู่ที่ 4  
 สถานที่ก่อสร้าง สายลำห้วยทะเลเมนชัย บ้านปราสาท หมู่ที่ 4  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
 แบบเลขที่ ตพ. ๐๐๖ / ๒๕๖๗ จำนวน 11 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- Factor F 1.3365
2	ประเภทงานทาง	202,923.18	1.3365	271,206.83	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
4	ประเภทงานอื่นๆ				- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
5	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			271,206.83	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			271,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 1,750.00 เมตร พื้นที่ 5,250.00 ตารางเมตร  
 เฉลี่ยราคาเมตร ละ 154.86 บาท เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 51.62 บาท

ประมาณการ..... นายช่างโยธา  
 (นายสมบัติ แก้วกล้า)

ตรวจสอบ..... ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (นายภานุพันธ์ บริสุทธิ์)

เห็นชอบ.....  
 (นายณรงค์เดช ปองวัฒนากุล)

อนุมัติ.....  
 (นายชะอ้อน บุราสิทธิ์)

## ใบประมาณราคาค่าปรับปรุงถนนหินคลุก

**เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

**สายทาง** สายลำห้วยทะเลเมนชัย (ตอนหนองตลาดเหนือ) บ้านปราสาท หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

**ประมาณการโดย** นายสมบัติ แก้วกล้วย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ผิวจราจร กว้าง **3.00** เมตร หน้า **0.10** เมตร ระยะทาง **1,750.00** เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง		ค่าแรง	
1	งานกรูยทาง	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	5,250.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานดินตัด	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	
4	งานดินถม	98.00	ลบ.ม.	76.68	-	76.68	7,514.64	
5	งานรองพื้นทางหินคลุก	520.00	ลบ.ม.	318.25	25.00	343.25	178,489.74	
6	งานทรายถม (ปรับระดับ)	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	
7	งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 คอนกรีต	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	7.2 ค่าแรงไม้แบบ	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
	7.3 ไม้แบบ	0.00	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	
	7.3 ไม้เครวรัดแบบ	0.00	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	
	7.4 ตะปู	0.00	กก.	-	-	-	-	
	7.5 เหล็ก WIRE MESH	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
	7.6 เหล็ก DOWEL BAR (RB 15 มม.)	0.00	กก.	-	-	-	-	
	7.7 เหล็ก TIE BAR (DB 15 มม.)	0.00	กก.	-	-	-	-	
	7.8 ลวดผูกเหล็ก	0.00	กก.	-	-	-	-	
	7.9 แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	0.00	เมตร	-	-	-	-	
	7.10 ท่อ METAL CAP หรือ PVC 1"	0.00	เมตร	-	-	-	-	
	7.11 กระดาษขานอ้อย	0.00	แผ่น	-	-	-	-	
	7.12 แผ่นพลาสติก หนา 0.07 มม.	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
8	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร	20.00	ท่อน	481.31	364.63	845.94	16,918.80	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	
10	งานป้ายจราจร (แผ่นป้ายจราจร)							
	- แบบ บ-1 (ป้ายหยุด)	0.00	ชุด	-	-	-	-	
	- แบบ บ (ป้ายบังคับ)	0.00	ชุด	-	-	-	-	
	- แบบ ต (ป้ายเตือน)	0.00	ชุด	-	-	-	-	
	- แบบ น-3 (ป้ายชื่อโครงการ)	0.00	ชุด	-	-	-	-	
	- หลัคนำโค้ง	0.00	หลัก	-	-	-	-	
	- Gurad Rail	0.00	เมตร	-	-	-	-	
	<b>รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงานทาง</b>						202,923.18	

## งานก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก

<b>สายทาง</b>	สายทางลำห้วยทะเลเมนชัย (ตอนหนองตลาดเหนือ)	ตำบล	ตลาดโพธิ์
	ผิวจราจร กว้าง	3.00 ม.	อำเภอ
	ความยาว	1750.00 ม.	จังหวัด
	ยกระดับสูงเฉลี่ย	0.10 ม.	ปริมาตรหินคลุก
			520.00 ลบ.ม.

1	งานกรุยทาง				ตร.ม.
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง			5,250.00	ตร.ม.
3	งานดินตัด			-	ลบ.ม.
4	งานดินถม			98.00	ลบ.ม.
5	งานหินคลุกรองพื้นทาง	หนา	0.10 ม.	520.00	ลบ.ม.
6	ลูกรังรองพื้นทางกรณีมีไหล่ทาง	หนา	0.00 ม.	-	ลบ.ม.
7	ลูกรังไหล่ทาง	กว้าง	0.00 ม.	-	ลบ.ม.
8	ทรายรองพื้น	หนา	0.05 ม.	-	ลบ.ม.
9	คอนกรีต	หนา	0.00 ม.	-	ลบ.ม.
10	ไม้แบบ			-	ตร.ม.
11	ไม้แบบ คัด 30 %			-	ลบ.ฟ.
12	ไม้โครงค้ำแบบ คัด 30 %			-	ลบ.ฟ.
13	ตะขุ			-	กก.
14	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.			-	ตร.ม.
15	เหล็ก DOWEL BAR 15 มม. ยาว 0.50 ม.	ห่าง	0.00 ม.	-	กก.
16	เหล็ก TIE BAR 15 มม. ยาว 0.50 ม.	ห่าง	0.00 ม.	-	กก.
17	ลวดผูกเหล็ก			-	กก.
18	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ			-	เมตร
19	ท่อ พีวีซี.			-	เมตร
20	กระดาษขานอ้อย			-	แผ่น
21	แผ่นพลาสติก			-	ตร.ม.
22	ท่อ 0.40 ม.			-	ท่อน
23	ท่อ 0.60 ม.			20.00	ท่อน
24	ท่อ 0.80 ม.			-	ท่อน
25	ท่อ 1.00 ม.			-	ท่อน
26	ป้ายจราจร บ1 (ป้ายหยุด)			-	ชุด
27	ป้ายจราจร บ (ป้ายบังคับ)			-	ชุด
28	ป้ายจราจร ต (ป้ายเตือน)			-	ชุด
29	ป้ายจราจร บ - ต (ป้ายบังคับและป้ายเตือน)			-	ชุด
30	ป้ายจราจร น-3 (ป้ายโครงการ)			-	ชุด
31	ป้ายจราจร น-4 (ป้ายห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน)			-	ชุด
32	เหล็กนำโค้ง			-	หลัก
33	Guard Rall			-	เมตร